

Yusufeli

Eygar – TR – 2015

Capacity (t)	84 t (3x28)	Travel speed	6 m/s
Vertical hook rise	300 m	Length	559 m
Hoisting speed	3 m/s		

Beim Bau der Yusufeli-Talsperre kamen drei parallel arbeitende Blondin-Seilkräne mit einer Tragfähigkeit von jeweils 28 Tonnen zum Einsatz. Sie übernahmen sowohl den Transport der Baustellenausrüstung als auch den Einbau von rund 3 Millionen Kubikmetern Beton.

Dank ihrer hohen Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit trugen die Anlagen wesentlich dazu bei, das Großprojekt innerhalb von nur neun Jahren erfolgreich umzusetzen. Mit einer Höhe von 270 Metern zählt die Yusufeli-Talsperre zu den höchsten Staudämmen der Welt.