

MR

Boteni

Boteni – RO – 2013

Throughput (t/h)	120 t/h	Buckets	31
Length	650 m	Speed	2,5 m/s
Height difference	80 m		

Die Materialseilbahn am Standort Campulung wurde umfassend modernisiert, um den Transport von Rohmaterial zwischen Steinbruch und Zementwerk weiterhin zuverlässig sicherzustellen. Im Rahmen des Projekts wurden sämtliche elektromechanischen Komponenten der Anlage erneuert, während die bestehenden Stationen unverändert beibehalten wurden.

Ergänzend dazu wurde ein neues Steuerungssystem installiert, das eine präzise Synchronisierung der Förderbehälter in den Stationen ermöglicht und so einen effizienten Anlagenbetrieb unterstützt.