

MR

Luzenac

Lassur – FR – 2019

Throughput (t/h)	200 t/h	Buckets	120
Length	480 m	Speed	6,0 m/s
Height difference	970 m		

Die Materialseilbahn für den Transport von 200 Tonnen Talkum pro Stunde zwischen Steinbruch und Produktionsanlage wurde im Rahmen des Projekts vollständig erneuert. Dabei wurde die bestehende Anlage durch neue Stationen, Stützen, Seile und Förderbehälter ersetzt.

Darüber hinaus umfasste die Modernisierung ein neues Steuerungssystem sowie moderne Be- und Entladeeinrichtungen und ein System zur automatischen Reinigung der Behälter. Das Ergebnis ist eine leistungsfähige und zuverlässige Transportlösung für den kontinuierlichen Materialfluss zwischen Abbau- und Verarbeitungsstandort